

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Budapest XI. kerület Zólyomi utca 20-22. szám alatti Mesevár Bölcsőde játszóudvarának felújítási munkáira

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:

- Bontási munkálatok elvégzése: 1 db babakáz, 1 db favonat, 1 db komposztáló bontása, 1 db homokozó és 3 db homokozók feletti árnyékoló bontása; 20 fm kerti szegély, 40 fm gumiszegély, 37 fm homokozók gumiszegélyének bontása, 58 fm gumiburkolat bontása aléptménnyel; 33 fm fapadok bontása, beton tartólappal együtt,
- 191 m3 kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre, 30 % lazulással,
- 11 m3 homok kitermelése és cseréje homokozóból, 50 cm vastagságban,
- 21 m3 termett talaj letermelése és termőföld terítése tervezett növényfelületeken,
- 17 m3 gyepnyesés meglévő gyepfelületeken,
- 303 m2 Öntött gumiburkolat építése 3 cm vtg. SBR ütéselnyelő réteg, 1 cm EPDM öntött gumi kopóréteggel, aléptménnyel komplett,
- 131 fm 3 mm vtg. tűzihorganyzott acélszegély és 21 fm kerti szegély építése aléptménnyel,
- 15 m2 6 cm vast. térkő burkolat építése aléptménnyel komplett,
- 10 m2 meglévő térkő járda köveinek újrarakása,
- 1 db homokozó építése, EPDM öntött gumiréteg készítésével,
- 2 db aknafedlap szintbehelyezése öntött gumiburkolathoz,
- 5 m2 betonalap építése tároló ház részére, aléptménnyel és előkészítési munkákkal komplett,
- IPS Gyermekszem, vagy azzal műszakilag egyenértékű játékok kihelyezése: 1 db JV115 dupla csúszdás vár alagúttal, kötélalagúttal, játszósínt 65 cm, 1 db JV118 kisház, játszósínt 60 cm, 2 db FJ109 mini fészekhinta, 1 db MA103 mászóka, 1 db MA111 köteles akadálypálya, 1 db KH102 babakáz, 1 db EB101 mozdony, 1 db EB103 vonat kocsija, 1 db RLJ100B rugós játék, 1 db RLJ100V rugós játék,
- 1 db Hulladékgyűjtő, 2 db lóca, 1 db pad kihelyezése, 3 db kisméretű piknikasztal kihelyezése,
- 2 db napvitorla kihelyezése homokozók felé, 6×6×6 m háromszög, csigás leeresztő rendszerrel, horganyzott oszlopokkal,
- 24,7 fm alacsony fakerítés és 1 kiskapu építése terasz támfal, cserjesáv mellé és utcai kerítés betonalapja mellé, meglévő kerítéssel megegyező kivitelben,
- 1 db tároló faház kihelyezése előre elkészített betonalapra,
- 1 db kerti csap és 2 db párapu telepítése, a hozzá tartozó gépészeti vezetékek kiépítésével,
- 37 db fakerítés építése telifa térelválasztó elemekből keleti telekhatárra,
- 10 db lombos fák telepítése 14/16,
- 535 m2 gyepesítés gyepszőnyeggel,
- 627 m2 automata öntözőrendszer kiépítése teljes zöldfelületen,
- 28 m2 utcai kerítés melletti cserjesáv alatt mulcsfelület kialakítása 7 cm vtg-ban,
- 9,5 m3 terasz aszfaltburkolatának és alatta lévő beton burkolat bontása,
- 46 m2 meglévő és 35 m2 új gumiburkolat építése teraszra ragasztással rögzítve,
- 3 db kitekerhető napellenző felszerelése 5500×3500 mm méretben,
- 14 m3 kikerülő anyag elszállítása lerakóhelyre,
- 1 készlet raktár és mosdó ajtó és ablakok cseréje, a melléte lévő felújítottal megegyező kialakításban.

