

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Szentimrevárosi Óvoda (Alsóhegy utcai Óvoda) telephelyén (1113 Bp. Alsóhegy u. 15.) lévő játszóudvar felújítási munkáira

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:
-40,8 m³ térkő burkolat bontása aléptémmel együtt; 38,90 m³ térkő burkolat felszedése aléptémmel nélkül deponálással újrarakásig; 41,7 m³ gumilap bontás aléptémmel együtt; 1,68 m³ beton járda burkolat bontása; 99 fm kerti szegély bontása; 24,00 m³ homok kitermelése homokozóból;
-Meglévő játékok bontása, deponálása áthelyezésig: 2 db ovis piknikasztal két paddal, 2 db rugós játék, 1 db hármass nyújtó, 2 db labdafogó, 1 db babaház, 1 db láncos egyensúlyozó, 4 db virágláda, 2 db virágláda padokkal, 1 db pavilon, 1 db favonat, 1 db Mini Mona torony hajóorrrel és csúszdával, 1 db Mini Mona Torony csúszdával; 1 db gerenda, 1 db rézsúcsúszda;
-Meglévő játék bontása, elszállítással: 1 db gúla mászóka, 2 db homokozó feletti tető;
-85,80 m³ tükörkészítés tervezett gumi és műfü burkolatok alatt; 41,0 m³ termett talaj letermelése a felújítandó zöldfelületekről, majd 41,0 m³ termőföld terítése 10 cm-es vtg-ban;
-250,0 m² öntött gumiburkolat építése aléptémmel komplett (1 cm EPDM öntött gumi kopóréteg és 3-4 cm vtg. SBR ütéselelyelő réteg), valamint 29,00 m² 1-2 cm vastagságú öntött gumiburkolat készítése (a meglévő homokozó betonperemén);
-206,0 m² műfü burkolat építése aléptémmel (206,00 m² ProPlay rendszer, vagy ezzel műszakilag egyenértékű 10 m² vágási felesleggel); 21,50 m² gumilap burkolat építése rézsúcsúszdák alsó és felső ütéselelyezéséhez (helyben deponált gumilap fektetéssel); 46,00 fm gumiszegély építése (gumi mellé és lépcsőfokok fellépőinek kialakítására);
-395,00 m² térkő burkolat újrarakása, aléptémmel szükség szerinti helyreállításával;
-67,00 fm beton kerti szegély és 156,0 fm 3 mm vtg. tűzihorgonyozott acélszegély építése (gumi és műfü burkolat mellett); 3,50 m² Terraway burkolat építése aléptémmel 2,5 burkolatvastagsággal kompletten;
-6 db IPS Gyermekszem (vagy azzal műszakilag egyenértékű) játszóeszköz kihelyezése;
-2 db IPS Gyermekszem AP0413 madárfészek;
-1 db IPS Gyermekszem MA109 hatszögletű mászóka;
-1 db IPS Gyermekszem RJ200 mérleghinta;
-18 db Meglévő játékok, eszközök kihelyezése, felújítással (csiszolás, festés): 2 db ovis piknikasztal két paddal; 2 db rugós játék; 1 db hármass nyújtó; 2 db labdafogó; 1 db babaház; 1 db láncos egyensúlyozó; 4 db virágláda; 2 db virágláda padokkal; 1 db pavilon; 1 db favonat; 1 db Mini Mona torony hajóorrrel és csúszdával; 1 db Mini Mona Torony csúszdával; 1 db gerenda;
-1 klt. Játszóudvar szabványossági felülvizsgálata (16 db játékra);
-7 db Városszépítő, Urban pad kihelyezése; 2 db Városszépítő, Veron hulladékgyűjtő kihelyezése, vagy azzal műszakilag egyenértékű;
-2 db homokozó feletti napvitorla; 1 db féltető építése támfal tövében kerékpártároló felé; 2 db tároló faház kihelyezése;
-1 db Rozsdamentes anyagú párapapu kiépítése (145,00 fm vízvezeték 32-as KPE cső fektetése, 40 cm mélyre fektetve);
-5 db lombos fa telepítése; 49,00 fm sövénycserje telepítése (3 db/fm); 470,00 m² gyepesítés fűmagvetéssel; 20,00 m³ zöldhulladék elszállítása;

-90 m² Középső terasz felújítása (16,9 m³ meglévő beton burkolat bontása, 63,00 m² gumilap burkolat és 27,00 m² térkő burkolat építése lépcsők közé, a helyben deponált gumilap és térkő fektetésével), 11,00 fm folyóka beépítésével,
 -25,00 fm labdafogó kerítés építése: labdafogó háló: polipropilén háló, egyedi lakatosszerkezet tartószerkezettel, felületképzéssel, alapozással együtt, magasság 3,00 m;
 -42,00 m² térkő burkolat (Semmlrock Citytop térkő, vagy azzal műszakilag egyenértékű bejárati térkővel azonos színű, méretű) és 15,00 fm kerti szegély építése;
 -370,00 m³ kikerülő anyag elszállítás lerakóhelyre 30%-os lazulással.
 A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. §

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [] [] [] [] / S [] [] [] - E [] [] [] [] [] [] []
 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [] [] [] [] / [] [] [] [] (KE-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017. május 10.

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1) A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)
 Hivatalos név: **Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft.**
 Postai cím: **Napos út 5/b.**
 Város: **Budapest** | Postai irányítószám: **1125**

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződés szerű volt X igen o nem
 A nem szerződés szerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017/09/18
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/10/03
V.2.4) A szerződés értéke
 A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 35.984.103
 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: A hirdetmény kitöltésének dátuma: 2017/11/29