

## 16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

### KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata</b>	
Postai cím: <b>Bocskai út 39-41.</b>	
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1113</b>

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** Vállalkozási szerződés KEHOP-5.2.9 azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest Főváros XI. kerület Kanizsai u. 17-25. szám alatti óvodaépület energiahatékonysági felújításának munkáira

##### II.2) A közbeszerzés mennyisége

###### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:

- 32 db napelem modul - polikristályos, legalább 250 Wp egységteljesítményű, 32 db időjárásálló tartószerkezettel a lapos tetőn történő telepítéshez,
- 1 készlet Solar-kábel, solar csatlakozók,
- 1 db DC elosztó terv szerinti tartalommal,
- 1 db Inverter Fronius Symo 7.0-3-M vagy azzal egyenértékű,
- 1 db AC elosztó terv szerinti tartalommal,
- 1 készlet AC kábel kiépítése (kábel, védőcső, védőcsatorna, rögzítés),
- 1 db elosztószekrény bővítés terveknek megfelelően,
- 1 db a napelem rendszer beüzemelési költsége,
- 185 m<sup>2</sup> nyílászáró szerkezet bontása, a kibontott szerkezetek elszállításával, lerakásával, lerakóhelyi díjjal együtt,
- 69 db műanyag osztott szerkezetű ablak, változó méretben, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4-12-4-12-4 mm Low-E hőszigetelő üvegezéssel és a légrés Argon töltésével,
- 246 fm ablakpárkány egyvíztoros kialakítása, és 92 fm könyöklő elhelyezése (szükség szerinti szélességig),
- 147 m<sup>2</sup> belső ablakok javítása sarok-összedolgozással 30 cm kiterített szélességig, festékeknel felületek előkészítése és rész munkái, festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékekkel, két rétegben, sima felületen,
- 488 fm nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel,
- 3 db műanyag kifelé nyíló aszimmetrikus ajtó (kétszárnyú), hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3-10-4-10-3+3 mm Float + VSG (ragasztott biztonsági) üvegezéssel, a légrések Argon gáz töltésével. (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével,
- 10 m<sup>2</sup> belső ajtóok javítása és festése sarok-összedolgozással 30 cm kiterített szélességig,
- 32 fm nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel.
- 2257 m<sup>2</sup> homlokzati csőállvány állítása szintenkénti pallóterítéssel, korlással és lábdeszkával, illetve 50 m<sup>2</sup> bejáratok feletti elötető készítése pallóterítéssel,
- 1454 m<sup>2</sup> homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 120 mm vastag EPS lemezből, üvegszövet hálós erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m<sup>2</sup> dűbelezéssel komplett,
- 90 m<sup>2</sup> lábazati hőszigetelés 120 mm vastag XPS lemezből, üvegszövet hálós erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m<sup>2</sup> dűbelezéssel komplett,
- 218 m<sup>2</sup> nyílászárók körül 30mm vastag közetgyapot hőszigetelő táblákból kávaképzés, üvegszövet háló befordításával és erősítéssel, üvegszövet hálós erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m<sup>2</sup> dűbelezéssel komplett,
- 1672 m<sup>2</sup> homlokzati díszvakolat készítése, alapozó vakolattal, 2 mm, dörzsölt kivitelben,
- 90 m<sup>2</sup> lábazati díszvakolat, akril bázisú, természetes kőszemcse tartalmú, színezett.
- 868 m<sup>2</sup> lapostető hőszigetelés készítése 100+150 mm, EPS ATN 150 lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez beépítése mechanikus rögzítéssel,
- 282 m<sup>2</sup> 100mm EPS hőszigetelő lemez beépítése ragasztással és mechanikus rögzítéssel, attikafal belső oldalán,

üvegszövetháló erősítéssel,

- 868 m<sup>2</sup> 2 rtg. SBS modifikált bitumenes lapostető szigetelés készítése 4mm vastag alsó és 4,5 kg palaörleményes fedőréteggel, mechanikus rögzítéssel, 35 db páraszellőző és 8 db tetőösszefolyó beépítésével és előkészítési munkálatokkal komplett,
- 284 fm horganyzott egyvízoros preskyes szegély elhelyezése oromszegélyen illetve attikán,
- 25,5 fm lefolyócsatorna óvatos bontása, majd az elbontott lefolyócsatorna visszaépítése a szükséges pótlásokkal,
- 2 készlet mobil WC bérlése,
- Az építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójeggyel együtt,
- 26 db homlokzatra felszerelt elem (táblák, lámpatestek, zászlótartó, stb.) leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel,
- 4 db homlokzatra felszerelt rács leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel,
- 6 db fix alumínium keretes szúnyogháló felhelyezése,
- 1 készlet gázmérő leszerelése, gáz kizárása, majd új homlokzati síkra gázművek általi visszahelyezése, közműszolgáltatói ügyintézésrel komplett,
- 1 készlet villámvédelmi rendszer helyreállítás, mérés és jegyzőkönyv készítése,
- 4 db előtető fém szerkezetének szükséges felújítása, lakatos javítása, rozsdátlanítása, alapozása és 2 réteg fedőfestése.

A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:** 2015. évi CXLI. tv. III. rész

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:** Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

##### IV.2) Adminisztratív információk

###### IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ] [ ] [ ] [ ]/[ ] [ ] [ ] [ ] (KE-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:** 2016/05/20

#### V. szakasz: A szerződés teljesítése

##### V.1 A szerződést kötő fél (felek)

###### V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)

Hivatalos név: FEHÉREP Kft.

Postai cím: Sziget u. 13.

Város: Székesfehérvár

Postai irányítószám: 8000

##### V.2) A szerződés teljesítése

###### V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

**V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:** 2017/12/12

**V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:** 2018/01/30

###### V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 53.299.365

Pénznem: HUF

#### VI. szakasz: Kiegészítő információk

**VI.1) További információk:** A hirdetmény kitöltésének dátuma: 2018/02/19