

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés KEHOP-5.2.9 azonosító jelű pályázati felhívás alapján Budapest Főváros XI. kerület Menyecske u. 2. szám alatti óvodaépület energiahatékonysági felújításának munkáira
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint: <ul style="list-style-type: none">- 107 m² nyílászáró szerkezet bontása, a kibontott szerkezetek elszállításával, lerakásával, lerakóhelyi díjjal együtt,- 37 db műanyag osztott szerkezetű ablak, változó méretben, hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel. 4-12-4-12-4 mm Low-E hőszigetelő üvegezéssel és a légrés Argon töltésével,- 237 fm ablakpárkány egyvázoros kialakítása, és 165 fm könyöklő elhelyezése (szükség szerinti szélességig),- 79 m² belső ablakvákák javítása sarok-összedolgozással 30 cm kiterített szélességig, festékeknél felületek előkészítése és részmunkái, festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér festékekkel, két rétegben, sima felületen,- 300 fm nyílászárók belső takarása műanyag takaróléccel,- 4 db műanyag aszimmetrikus ajtó (kétszárnyú), hőhidmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, tüzhorganyzott idom-acélbetét merevítéssel, változó méretben. ROTO NT, vagy vele egyenértékű vasalattal. 3+3-10-4-10-3+3 mm Float + VSG (ragasztott biztonsági) üvegezéssel, a légrések Argon gáz töltésével. (Uw<. Alumínium küszöb elhelyezésével,- 12 m² belső ajtóvákák kőműves javítása és festése sarok-összedolgozással 30 cm kiterített szélességig,- 2 db homlokzatra felszerelt rács leszerelése, hőszigetelt, vakolt felületre újra elhelyezése átmenő dűbeles csavarrögzítéssel.- 1879 m² homlokzati létraállvány, illetve 653 m² homlokzati csőállvány állítása szintenkénti pallóterítéssel, korláttal és lábdeszkával, illetve 189 m² bejáratok feletti előtető készítése pallóterítéssel,- 1258 m² homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 120 mm vastag EPS lemezből, üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 382 m² Homlokzati hőszigetelő rendszer 30mm EPS lemezből üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 42 m² lábazati hőszigetelés 120 mm vastag XPS lemezből, üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 270 m² nyílászárók körül 30mm vastag kőzetgyapot hőszigetelő táblákból kávaképzés, üvegszövet háló befordításával és erősítéssel, üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 59 m² homlokzati hőszigetelő rendszer 250mm kőzetgyapot lemezből külső vízszintes mennyezeti felületen, üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 154 m² Homlokzati hőszigetelő rendszer 30mm kőzetgyapot lemezből külső vízszintes mennyezeti felületen, üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással, min. 6 db/m² dűbelezéssel komplett,- 2063 m² homlokzati díszvakolat készítése, alapozó vakolattal, 2 mm, dörzsölt kivitelben,- 42 m² lábazati díszvakolat, akril bázisú, természetes kőszemcse tartalmú, színezett.- 26 fm lefolyócsatorna óvatos bontása, majd az elbontott lefolyócsatorna visszaépítése a szükséges pótlásokkal,- 54 m² előtető korcolt fémlemez fedésének bontása és új fedés készítése,- 2 készlet mobil WC bérlése,- Az építési törmelék és hulladék, valamint csomagolóanyagok, stb. folyamatos gyűjtése, elszállítása hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóba, lerakójeggyel együtt,
