

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretmegállapodás alapján (XXVI. kör) Budapest XI. Kerületi Gazdagréti tér 2/a. (Hrsz.: 1782/34) ingatlanon található Gazdagréti Szivárvány Óvoda játszóudvar kialakítása
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Főbb paraméterek:

- Bontási munkák: 499,07 m² aszfalt és térkő burkolatú gyalogos forgalmú felületek, valamint beton lépcsőfokok bontása szegélyekkel, teljes szerkezeti rétegeivel, 199,63 m³ zúzalékos felületű aszfaltbetonok, öntött aszfaltok bontása kézi erővel, 195,3 m² gumilap burkolat bontása alépítmény nélkül, depóniába szállítással, 68,36 m³ makadám burkolat és mechanikai stabilizáció bontása géppel, 60,48 m² homokozó bontása szegélyekkel, teljes szerkezeti rétegeivel, 24,19 m³ szennyezett homok kiszedése szállítással, 139,2 fm különböző anyagú és típusú szegélyek bontása beton alaperendával együtt, 250,10 m³ zöldfelületek felső 5 cm-es, gyomosodott rétegeinek felszedése, 408,60 m² cserjefelületek szakszerű kivágása gyökérzet kitermeléssel, hulladékelszállítással, 6 db rossz állapotú pad bontása, 4 db kisméretű játszószer állagmegóvó elbontása teljes szerkezeti rétegeivel együtt, 3 db nagy méretű játszóeszköz állagmegóvó elbontása teljes szerkezeti rétegeivel együtt, 195,90 fm kerítés elbontása teljes szerkezeti rétegeivel, meglévő kapuk bontása, 44 db fakivágás 40 cm átmérőig tuskóirtás nélkül, döntéssel, 44 db tuskómarás talajszint alatt 30 cm-ig 40 cm átmérőig, 61 db fatörzsvédő kalodázása, 59,83 m² műfü elbontása, 632,13 m³ bontásból származó hulladék elszállítása és lerakása.

-Földmunka: 2347,34 m³ durva tereprendezés, 1164,0 m³ finom tereprendezés.

-Építési munkák:

-Szegélyek: SZ1 634,43 fm kerti szegély fektetése, KK Kavicsbeton 5x20x100 cm-es kertiszegély, szürke színben, SZ2 381,32 fm kerti szegély fektetése, KK Kavicsbeton 5x20x100 cm-es kertiszegély, szürke színben, 407,88 fm 5 mmx150mm tüzhorganyzott acélszegély építése, betongerendába ágyazva,

-Burkolatok: 517,53 m² térburkolat építése 6 cm vtg térkő burkolat meglévő alapra fektetve, homokágyazattal, kiöntés nélkül hézagolva, 608,92 m² 40 mm vtg. ütőcsillapító öntött gumi burkolat építése, burkolat tükör készíttéssel, 95,31 m² 40-80 mm vtg. ütőcsillapító öntött gumi burkolat építése, többféle színben és mintákkal, burkolat tükör készíttéssel, 158,4 m² 80 mm vtg. ütőcsillapító öntött gumi burkolat építése, többféle színben és mintákkal, burkolat tükör készíttéssel, 182,96 m² 8 cm vtg. öko-green térkő burkolat tükör készíttéssel, 1db KRESZ tábla kihelyezéssel, 10 db világosszürke blokk lépcső 100x15x40 cm építése tükör készíttéssel, 10 db világosszürke blokk lépcső 100x15x40 cm építése tükör készíttéssel, 150,6 m² homokozó burkolat tükör készíttéssel, 30,00 fm korlát építése.

- Berendezések: 7 db kétszemélyes rugósjáték, 4 db háromszemélyes rugósjáték, 1 db torony csúszdával és mászókával, 1 db kötél-mászóka, 3 db fészekhinta, 3 db lánchíd, 3 db babakázi, 2 db kosárlabda háló, 2 db futball kapu, 1 db mászóka, 1 db torony mászókával, 1 db tölcser-mászóka. 3 db kerti szerszámtároló, 4 db rögzített pad, 6 db mobil UV álló óvodai asztal, 36 db UV álló óvodai szék, 3 db rögzített hulladékgyűjtő, 2 db ivókút és bekötése vízelvezetésének kiépítésével, 236,2 fm táblás kerítés, betonlábazattal, 2 db párapu telepítése és bekötése vízelvezetésének kiépítésével, 6 db napvitorla telepítése homokozók felé alapozással és rögzítéssel.

- Zöldfelületek: nagyméretű fák egészségügyi metszése, 791,95 m³ 100%-os talajcsere (föld helyszínre szállításával, bekeverésével, anyagárral) 15%-os lazulással, 42 db fa ültetése karózással, 4087 db díszcserje ültetése gödörásással, 50% földcserevel, kikerült föld elszállítással, talajjavítás tözeggel (0,06 t/m³), 3405,35 m² gyeplé felújítása 5 cm vtg termőréteg terítéssel, 3 kg/m² fűmaggal, 59,29 m³ mulcs terítése cserjék és évelők alá 5 cm vagtagságban.

- Öntözőrendszer: 3405,35 m² automata öntözőrendszer kiépítése, meglévő vízóráknál, elemes kivitelben
-Építészeti tervek szerint épülő tételek: 1 db 3000x1450 mm méretű kétszárnyú kapu, 2 db 1550x1500 mm 2D táblás kerítéselemből kerítéskapu, 13 db kerékpártároló, 16,48 fm coulé kavics szivárgó építése homlokzatot követő 60 cm

vtg-ban, 3 db csatorna fedlap szintbe emelése, 380,6 m² terasz

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLI. tv. II. rész – az eljárás első részében nyílt keretmegállapodásos eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont szerinti eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [] [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [] [] [] [] /E [] [] [] [] (KE-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018/05/11

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)

Hivatalos név: ZÖLD ÚJBUDA KONZORCIUM

Postai cím: Anna u. 9-11.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1221

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/11/22

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/12/20

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 129.948.860

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: A hirdetmény kitöltésének dátuma: 2019/01/07