

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretmegállapodás alapján (XXXI. kör) Budapest XI. Kerület Bikszádi u. 61-63. (Hrsz.: 3261/28) ingatlanon található Teleki Blanka Általános Iskola előkert kialakítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Budapest XI. Kerület Bikszádi u. 61-63. (Hrsz.: 3261/28) ingatlanon található Teleki Blanka Általános Iskola előkert kialakítása (konzultáció 31. kör) Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint: - Bontási és földmunkák: 7,18 m ³ Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig; 5,81 m ³ Humuszos termőréteg, termőföld leszedése szállítással; 23,3 m ³ Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, gépi erővel; 10 db építési törmelék konténeres elszállítása 8 m ³ -es konténerbe lerakóhelyi díjjal; 3,97 m ³ Beton-, sáv-, gerenda vagy kőbetonlapok bontása; 4 m ³ beton és kőbeton fal bontása 25 cm vastagság felett; 2,48 m ² beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig; 7 m ² faragott kő- és téglaburkolatok bontása, falburkolat; 4,752 m ² előregyártott fedkövek bontása kőből; 36,6 m ³ makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása; 16,542 m ³ zúzalékos aszfaltszönyeg, aszfaltbeton és öntött aszfalt bontása kötőréteggel géppel; 2 db fém kerékpártároló fémtartó bontása; - Építési munkák: 25,63 m ² kétoldali zsuzuzás függőleges vagy ferde sík felülettel; 5,436 m ² egyoldali zsuzuzás függőleges vagy ferde felülettel; 13,45 m ³ humusztérítés 55 cm vastagságban elkészült ágyásokban; 1,22 m ² földvisszatétel munkagödörbe; 181,3 m ² tükörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel; 2,5 m ³ Műtárgyakkal, épülettel közvetlenül összefüggő feltöltések; 181,3 m ² simító hengerelés gépi erővel; 6,12 m ³ tömörítés gépi erővel 96% tömöregi fok; 1 db vízelvezetés ágyásrendezés, függőleges csővezetés és összefolyója; 5,86 m ³ beton- és vasbeton készítése darus technológiával, sávalapba, (C12/25-XN(H)); 0,257 t betonacél helyszíni szerelése 4-10 mm átmérő között; 0,411 t betonacél helyszíni szerelése 12-20 mm átmérő között; 3,58 m ³ látszóbeton vasbetonfal készítése, szivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel 25-50 cm vastagság között (C25/30-XC2); 9,09 m ³ telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél nagyobb szélességben; 27,27 m ³ mechanikailag sablizált alapréteg készítése útgyalual, M56 jelű; 15-25 cm vastagságban; 183,1 m ² térburkolat készítése 7 cm-es vastagsággal; 4 db HAGZ ZETA 4 állásos kerékpártároló elhelyezése; 8 db pad elhelyezése, 1,5 m hosszú kültéri felületkezelt keményfa ülőke, támla nélkül, előregyártott vasbeton elemű lábakkal; 1 db építettővel egyezettett növénytelepítés virágágyakba. A részletes és konkrét feladatokat, illetve azok mennyiségi meghatározását jelen felhívás mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szereplő egységárakat, illetve azoknál kedvezőbb egységárakat adhat meg Ajánlattevő. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a szerződés teljesítéséhez. A tartalékkeret mértéke a nettó szerződéses ellenérték 2 %-a. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást beárazva.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLI. tv. II. rész – az
--

