

Költségvetési összesítő
Budapest Budaörsi út 4-18/a.
Üzlethelyiség felújítása és járulékos munkáiról

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	A+D:
Ideiglenes melléképítmények	412 000	90 000	502 000
Bontási munkák	0	775 400	775 400
Falazás és egyéb kőművesmunkák	350 511	602 400	952 911
Vakolás és rabricolás	1 578 400	1 826 200	3 404 600
Szigetelés	973 200	1 006 800	1 980 000
Összesen:	3 314 111	4 300 800	7 614 911
27% áfa			2 056 025
Mindösszesen bruttó:			9 670 936

2021.01.27

Ideiglenes melléképtmény

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-01-001- 0000002	A munkahelyen képződő építési és kommunális hulladék, törmelék, bontott anyag stb. folyamatos összegyűjtése és rendszeres elszállítása. (Konténer = 6m3)	2	konténer	66000	35000	132000	70000
2	12-01-001- 0000003	Az építési munkahely folyamatos tisztántartása, takarítása. Az építéssel érintett közlekedési utak folyamatos tisztántartása, takarítása. Aljatburkolat védelme OSB lap terítés, fóliázás, takaró papír terítés.	10	m2	3000	2000	30000	20000
3	12-01-024- 0000000	Gépköltségek, kismgépek.	10	ktg.	25000	0	250000	0
		Munkanem összesen:					412000	90000

Bontási munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-00-112- 0120023	Csempe bontása oldalfalról.	55	m2	0	2500	0	137500
2	36-00-112- 0120022	Vakolat leverése oldalfalról, 1,5 cm vtg meszes habarcs.	166	m2	0	2500	0	415000
3	36-00-112- 0120022	Válaszfal bontása.	11	m2	0	5400	0	59400
4	36-00-112- 0120022	Aljzatbeton bontása fürdő, wc, 15cm vtg-ig.	6	m2	0	7500	0	45000
5	36-00-112- 0120034	Aljzaton meglévő linóleum bontása, zsákokba törtető deponálása.	79	m2	0	1500	0	118500
7	36-00-112- 0120277	Álmennyezet bontása.	0	m3	0	5400	0	0
8	36-00-112- 0120211	Merülő medence falainak bontása, betonvágás.	0	db	0	150000	0	0
		Munkanem összesen:					0	775400

Falazás és egyéb kőműves munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-04-004- 0240231	Felület tisztítása pince belső oldalfalán, negatív oldali szigetelés alá. Mechanikai tisztítás	54 m2	0	2200	0	118800
2	33-04-004- 0240231	Felület tisztítása pince aljzatán, Mechanikai tisztítás	79 m2	0	2200	0	173800
3	33-04-003- 0212176	Hézagpótlás, felületek kiegyenlítésére negatív oldali szigetelés alá pince belső falán, szulfátálló hézagpótló anyag OXAL HS-RM	54 m2	2600	3200	140400	172800
4	33-04-003- 0212274	Válaszfal készítése 10 cm vtg-ban, Ytong téglá.	20 m2	6700	5600	134000	112000
5	33-04-003- 0212992	Ablakcsere.2,15x1,5 cm méretű műanyag nyitható ablak.	1 db	76000	25000	76111	25000
		Munkanem összesen:				350511	602400

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-07-001- 0000000	Oldalfalon légáteresztő vakolat készítése min. 3 cm-vtg-ban, kézi felhordással	54	m2	6500	5400	351000	291600
2	36-07-001- 0000099	Oldalfalon meszes vakolat készítése min. 3 cm-vtg-ban, kézi felhordással	166	fm	3100	3400	514600	564400
3	36-07-001- 0055634	Légáteresztő glettelés, légáteresztő festés oldalfalon, 2 rtg-ben. Fehér színben.	54	m2	3400	3500	183600	189000
4	36-07-001- 0055275	Glettelés, festés oldalfalon, 2 rtg-ben. Fehér színben.	252	m2	2100	3100	529200	781200
		Munkanem összesen:					1578400	1826200

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-04-014- 0366765	Pince belső oldalfalának sótalanítása	54	m2	800	600	43200	32400
2	48-04-014- 0313001	Pince belső falának és aljzatának negatív oldali szigetelése, kenhető szigetelés Oxal DS-HS	54	m2	6900	5600	372600	302400
3	48-04-014- 0313001	Főfal leválasztó injektálása, SIKÁ MÚR 100 injektáló paszta.	21	fm	25000	22000	525000	642000
4	48-04-014- 0366784	Zuhanyfülke szigetelés, Aquafin 2 KM.	6	m2	5400	5000	32400	30000
		Munkanem összesen:					973200	1006800

==