



<p>Általános megjegyzés:</p> <p>A terven feltüntetett meglévő közművek adatai tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltatók szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni. Az egyéb engedélyekben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.</p> <p>Jelen terv a kapcsolódó tervdokumentációkkal együtt kezelendő.</p> <p>A tervben feltüntetett magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.</p> <p>A helyszínrajz EOV helyes, és a feltüntetett koordináták alapján a nyomvonal kitűzhető. A feltüntetett EOV koordináták az ábrázolt, az illetékes közműszolgáltatóktól adatszolgáltatásként beszerzett, de egyes helyeken feltárással pontosított közműhelyzethez tartoznak. Ha az építéskori közműfeltárás eltér az ábrázolt közműelrendezéstől, az a tervezett koordináták változását vonhatja maga után.</p>		
<p>Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport Budapest XIII., Váci út 182 Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 T +36-1-465-2400 - W www.vizmuvek.hu</p>		
<p>Budapest, XI. kerület Mesterházi utca (Talpas utca - Kondorfa utca) vízvezeték rekonstrukciója</p>		
<p>Kiviteli terv</p>		
<p>Részletes helyszínrajz</p>		
<p>Tervezési csoportvezető:</p> <p>Kiss György</p>	<p>Vezető tervező:</p> <p>Jenei Attila</p>	<p>Tervező:</p> <p>Tamás Anikó</p>
<p>Munkaszám:</p> <p>FV-36/2019</p>		
<p>Rajzsorszám:</p> <p>T-02</p>		
<p>Méretarány:</p> <p>M = 1:250</p>		
<p>Dátum:</p> <p>2020. február</p>		



PULZUS + Kft.

Cím: 1112. Budapest, Repülőtéri út 4. (volt: Kőérberki út 16.)

Tel: 06-1/249-95-11 ; 249-95-12 Fax: 06-1/249-95-15

e-mail: info@pulzuspluszkft.hu



MSZ EN ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Tárgy: Téli munkavégzési tilalom alóli felmentési kérelem

Tisztelt Önkormányzat!

Társaságunk a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel közbeszerzési eljárás után szerződést kötött a XI. kerület Mesterházi utcai vízvezeték felújítására.

A munkát a vezeték rossz műszaki állapota miatt szeretnénk már e hónapban elvégezni, a biztonságos vízellátás érdekében.

A kiviteli terv szerint a vezetéket nem az útburkolat alá, hanem az útpadkában kell megépíteni, 128m hosszban. Kizárólag a Kondorfa utcai kereszteződésben kell összesen 12m hosszban aszfaltburkolatot bontani.

Társaságunk természetesen vállalja, hogy az aszfaltburkolat helyreállítását követő garanciális bejárás után, amennyiben a kedvezőtlen időjárás miatt az aszfaltozás nem megfelelő minőségű lenne, 15 napon belül ismételt elvégezzük. (Erre egyébként a Vízművekkel kötött szerződés alapján is kötelesek vagyunk.)

A fentiek alapján kérjük, a téli munkavégzési tilalom alól felmentést adni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Pálffy Gábor
Pulzus + Kft.

Budapest, 2021. február 2.

PULZUS + KFT.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel: 249-9511 Fax: 249-9515
Adósz.: 23370603-2-43
4.

Melléklet: Helyszínrajz