

16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	
Postai cím: Bocskai út 39-41.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1113

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Újbudai Bóbita Bölcsőde bővítési munkái

II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint: Az ingatlanon jelenleg egy 1365,62 m² hasznos alapterületű egyszintes bölcsőde található, tizenegy foglalkoztatóval. Az építési beruházás során a meglévő épület északi irányban történő bővítése történik, így összesen kialakul egy tizenhárom foglalkoztatót tartalmazó, 1662,46 m² hasznos alapterületű bölcsőde épület. A bővítésként kialakuló épületszárnyban helyet kap a két foglalkoztató közös fürdető helyiséggel és külön (kettő) átadóhelyiséggel, nevelőtestületi szoba, pszichológusi szoba, sószoba és raktár. A kivitelezés során a teljes épület utólagos homlokzati hőszigetelést kap, valamint a meglévő épületben kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó és szülők számára is használható mosdóhelyiség. A beruházás része továbbá a bővítés és a vele egységet képező meglévő két csoportszoba közös bejárata és a hozzájuk tartozó játszóudvar kialakítása, valamint a gazdasági bejáratnál új parkoló kialakítása. Az építési beruházás a meglévő bölcsődeépület működésének és rendeltetésszerű használatának biztosítása mellett történhet. A tervezés során, ennek biztosítása érdekében az épület bővítését megelőzően a kivitelező feladata az elektromos mérőóra áthelyezése, a betápkábel visszavágása és az új mérőórától a meglévő épületben található főelosztóig az elektromos vezeték kiépítése, így biztosítjuk a folyamatos működést. Az bölcsőde bővítés során az új bővítésként kialakítása során az bölcsődének zavartalanul, rendeltetésszerűen és biztonságosan kell üzemelnie, az ezzel kapcsolatos biztonsági előírások szerinti kiegészítő védőszerkezetek a kivitelező feladatait képezik., illetve a meglévő épületben történő felújítási munkák és a teljes épület utólagos hőszigetelését alapvetően a bölcsődei nyári zárás időszakára (júl. 27-től aug. 21-ig) kell időzíteni, de amennyiben nem megoldható abban az esetben sem zavarhatja a bölcsőde rendeltetésszerű és biztonságos használatát. A bővítésként kialakítása: az eredeti épület mellé kerül kialakításra egy új épületrész, 12,72x22,52m beépített alapterületű épületrész. A kivitelezést az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció - az ezekben meghatározott műszaki tartalom - valamint a BP-01/007/00433-30/2019. számú, 2019. március 14-én kelt és 2019. március 25-én véglegessé vált építési engedély határozata alapján kell megvalósítani.</p>

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLI. tv. II. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

<p>IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [] [] [] [] / S [] [] [] - [] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5168/2020 (KÉ-szám/évszám)</p>
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)	
Hivatalos név: SZIN-KER Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Postai cím: Tarkarét u. 2.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1106

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020/11/11
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/12/03
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 252.395.732,- Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.1) További információk:** A hirdetmény kitöltésének dátuma: 2021/03/03