

Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi neve és fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001), képviseli: **Dr. László Imre polgármester**, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az **Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60., cégjegyzékszám: 01-09-913256, adószám: 21185023-2-43, KSH- 21185023881057201, fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626), képviseli: **dr. Juhos Katalin ügyvezető**, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Jelen szerződést a Megrendelő egyedüli tulajdonában lévő, a Közbiztosításokról szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti gazdálkodó szervezete köti egymással a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti közfeladat teljesítésére, illetve közszolgáltatás nyújtására.

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pont szerinti feltételek már nem állnak fenn, azt jelzi a Megrendelő felé, továbbá elfogadja, hogy ebben az esetben a Kbt. 9. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a Megrendelő a szerződést felmondja.

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Vállalkozó elvállalja a mellékletekben meghatározott műszaki tartalom szerint a **Budapest XI. kerület közterületein víznyelők beépítését és egyéb csapadékvíz elvezetési munkák elvégzését.**
- 1.2. Az előző pontban felsorolt feladatokat minden esetben konkrét árajánlat benyújtása után, Megrendelő írásos megrendelésére, megfelelő minőségben kell elvégezni.

2. Vállalkozási díj

- 2.1. Szerződő felek a szerződés tárgyában rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért a vállalkozási díjat

Kivitelezés	Nettó	27% Áfa	Bruttó
Víznyelő beépítések és egyéb csapadékvíz elvezetési munkák	31 496 063 Ft	8 503 937 Ft	40 000 000 Ft
Összesen:	31 496 063 Ft	8 503 937 Ft	40 000 000 Ft

,azaz összesen **bruttó negyvenmillió forint** keretösszegben határozzák meg, amelyet a Vállalkozó tételes elszámolással teljesít mellékletekben meghatározott egységárakkal, valamint az eseti megrendelések esetén a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján.

3. Teljesítési határidő

- 3.1. A vállalkozási díj keretösszege a Megrendelő által megadott megrendelések függvényében **2025. október 31. napjáig** használható fel.
- 3.2. Megrendelő a teljes munkára előteljesítést előzetes egyetértés mellett elfogad.

J J



See

4. Fizetési feltételek

- 4.1. Vállalkozó minden külön helyszínen kivitelezett víznyelő építés elkészültével egy-egy részszámla és az utolsó teljesítésével egy végszámla benyújtására jogosult. A számlák benyújtásának és kifizetésének feltétele az adott munkák 100 %-os készültségi foka.
- 4.2. A részszámla, illetve a végszámla benyújtásának feltétele a szerződés szerinti rész, illetve teljes munka sikeres átadás-átvételének megtörténte és a kivitelezői nyilatkozat és a beépített anyagok minőségtanúsítványainak csatolása. A számlák összegei a teljesítés mértékével arányosak. Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással történik Vállalkozó 11784009-20600626 számú számlájára.
- 4.3. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, késedelmi kamatot tartozik fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint.

5. Kötbérek

- 5.1. Megrendelő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén napi bruttó 5.000 Ft, azaz napi bruttó ötezer forint késedelmi kötbért jogosult felszámolni. A kötbér maximális mértéke az adott munka bruttó vállalási díjának 10 %-a.
- 5.2. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ennek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.
- 5.3. A Vállalkozónak felróható okból elmaradt teljesítés esetén a Megrendelő a nettó vállalási összeg 15%-át jogosult felszámolni meghiúsulási kötbérként.

6. Felek jogai és kötelezettségei

- 6.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a Vállalkozó részére biztosítani, amelynek őrzéséről a beruházás teljes időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén.
- 6.2. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési- és felvonulási terület vagyon-, környezet-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott minden kárt Vállalkozó viseli.
- 6.3. Vállalkozó köteles a munka megkezdésétől Felmérési/Építési naplót megnyitni és vezetni, ahová Megrendelő képviselője a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseit rögzítheti.
- 6.4. A munka során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, eszközök stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozónak igazolnia és szavatolnia kell.
- 6.5. Vállalkozót az elvégzett munkára és a beépített eszközökre a jogszabályok szerinti jótállási és szavatossági kötelezettség terheli.
- 6.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

7. A szerződés megszűnése

- 7.1. Szerződő felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
- 7.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

57

Dr

Sküu

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek.

Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesítéseket, tényeket, körülményeket, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák;
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb. amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek;
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok feletteseinek útján.

8.2. Megrendelő képviselői:

Közlekedési Osztály

Teljesítést igazoló: Kádi Gergely osztályvezető,

Kapcsolattartó: Víztra István

Vállalkozó képviselője:

dr. Juhos Katalin ügyvezető

Felelős megbízottja és kapcsolattartója: Bóka Gyula út- és közműépítő részlegvezető

8.3. Szerződő felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási dokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.

8.4. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

8.5. Jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a vállalkozói ajánlatban foglaltak, továbbá a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a szakmai jogszabályok az irányadóak.

A Megrendelő kijelenti, hogy az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját és szabályzatát megismerte, azt a GDPR előírásaival összhangban lévőnek és megfelelőnek találta, valamint az azokban foglaltakat magára nézve is kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. birtokába kerülő személyes adatok Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. általi kezeléséhez hozzájárul.

32 J F


Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy maga is rendelkezik a GDPR szabályainak megfelelő adatkezelési tájékoztatóval és az adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi szükséges jogszabályi előírásnak eleget tesz.

Jelen szerződés négy (4) oldalon, hat (6) példányban készült, melyet Felek elolvasás után és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Melléklet: 2025. 02. 01.-től útkarbantartás, forgalomtechnika és víznyelő árjegyzék nettó egységárai

Budapest, Újbuda 2025.

.....
Megrendelő
Dr. László Imre
 polgármester
 Budapest Főváros XI. ker.
 Újbuda Önkormányzata
 képviselőjében



2025 FEBR 24.

Budapest, 2025

.....
Vállalkozó
dr. Juhos Katalin
 ügyvezető
 Újbuda Prizma Közhasznú
 Nonprofit Kft.
 képviselőjében

Budapest, 2025. február 06.

Ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....
dr. Tiba Zsolt
 jegyző
 dr. Lábodny-Varga Dorina

.....
dr. Lantos Ottó
 Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
 igazgató
 2025 FEBR 20.

See

Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. - Út- és közműépítő részleg
2025. február 01-től útkarbantartás, forgalomtechnika és víznyelő nettó egységei

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mérték-egység	Nettó díj összesen (Ft)
I.	I. Általános tételek		
1	Megvalósulási tervek elkészítése	Ft	250 000 Ft
2	Szakfelületek	Ft/ó	49 500 Ft
3	Szakfelületek - műemléki	Ft/ó	66 410 Ft
4	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	Ft/fm	1 120 Ft
5	Ideiglenes melléképítmények létesítése és elbontása	Ft	39 300 Ft
6	Oszlopok bontása	db	9 500 Ft
7	Kresz táblák leszerelése oszlopról	db	4 130 Ft
9	Korlátok bontása oszloppal	db	7 830 Ft
10	Oszlopok elhelyezése kresz táblákhoz	db	24 560 Ft
12	Kresz táblák felszerelése	db	26 270 Ft
13	Egyes fák kiszedése 40cm törzsátmérőig	db	40 880 Ft
14	Egyes fák kiszedése 40cm törzsátmérő fölött	db	62 990 Ft
15	Kétszeriskolázott fák ültetése 8/10cm törzsátmérőig	db	40 490 Ft
16	Fűvesítés	m2	1 450 Ft
17	Parkolásgátló oszlop elhelyezése, helyreállítása	db	71 715 Ft
18	Gépkocsik áthelyezése	db	23 100 Ft
II.	II. Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje		
1	Víznyelő rácsok cseréje 32x32-es	db	97 550 Ft
2	Víznyelő rácsok szintbehelyezése	db	68 990 Ft
3	Aknafedlapok cseréje 500-as	db	98 010 Ft
4	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	66 150 Ft
5	Egyedi aknafedlapok cseréje 20 t-s teherbírásig	db	125 850 Ft
6	Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése (tűzcsapszékény)	db	65 360 Ft
7	Egyedi aknafedlapok szintbehelyezése (csapszékény)	db	48 970 Ft
III.	III. Terület előkészítő földmunkák		
1	Földfejtés I.-IV. oszt. talajban kézi erővel	m3	21 830 Ft
2	Földfejtés gépi erővel	m3	9 450 Ft
3	Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal - karbantartási munkáknál (2x rakodás, 2x szállítás; közbenső depóniával)	m3	24 290 Ft
4	Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m3	22 750 Ft
5	Földvisszatöltés tömörítéssel (kézi erővel)	m3	10 190 Ft
6	Vízszintes felületek rendezése	m2	2 120 Ft
7	Útalap készítése, tömörítése trg 90%, gréderes dőlésszög beállítással (anyag nélkül)	m2	1 680 Ft
8	Rézsűs felületek rendezése	m2	2 460 Ft
IV.	IV. Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák		
1	Aszfalt burkolat bontása járdán	m3	26 650 Ft
2	Beton burkolat bontása járdán	m3	26 650 Ft
3	Aszfalt burkolat bontása közúton	m3	26 540 Ft
4	Beton burkolat bontása közúton	m3	26 640 Ft
5	Aszfalt burkolat táblás bontása	m3	18 810 Ft
6	Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása	m3	17 750 Ft
7	Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása	m3	23 780 Ft
8	Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása	m3	17 930 Ft
9	Stabilizált út bontása	m3	16 930 Ft
10	Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása	m3	16 800 Ft
11	Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással	m3	32 510 Ft
12	Aszfalt pályaszerkezetű út marása meleg eljárással	m3	32 260 Ft
13	Közüti úrszelvény gallyazása	fm	4 250 Ft
14	Betonszegély bontása	m	6 170 Ft
15	Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m3	22 750 Ft
16	Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal, karbantartási munkáknál (2x rakodás, 2x szállítás, közbenső depóniával)	m3	24 290 Ft
17	Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása 4cm vtg	m	4 000 Ft
18	Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása 8cm vtg	m	4 260 Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Nettó díj összege (Ft)
V.	V. Padka bontása, építése		
1	Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22)	m3	24 250 Ft
2	Padka készítése szemcsés anyagból (0-20 murva)	m3	26 620 Ft
3	Padka készítése mart aszfaltból	m3	29 830 Ft
4	Padka humuszoslása	m3	28 300 Ft
5	Meglévő padka rendezése (anyag nélkül)	m2	2 140 Ft
6	Meglévő padka elbontása	m3	16 850 Ft
VI.	VI. Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek		
1	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap (0/20 murva)	m3	29 240 Ft
2	Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap	m3	27 410 Ft
3	Szakaszos szemeloszlású zúzottkő alap	m3	25 450 Ft
4	Mechanikai stabilizáció beépítése (M56)	m3	26 410 Ft
VII.	VII. Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek		
1	Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4) (5m3 alatt)	m3	41 480 Ft
2	Hidraulikus kötőanyagú stabilizáció készítése (Hkt-4)	m3	38 220 Ft
3	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) (5m3 alatt)	m3	57 090 Ft
4	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m3	57 090 Ft
5	C4/6 beton burkolatalap készítése (5m3 alatt)	m3	60 380 Ft
6	C4/6 beton burkolatalap készítése	m3	57 090 Ft
7	C8/10 beton burkolatalap készítése (5m3 alatt)	m3	60 620 Ft
8	C8/10 beton burkolatalap készítése	m3	57 790 Ft
9	C12/15 beton burkolatalap készítése (5m3 alatt)	m3	61 560 Ft
10	C12/15 beton burkolatalap készítése	m3	58 550 Ft
11	CP32 betonburkolat készítése (5m3 alatt)	m3	72 200 Ft
12	CP32 betonburkolat készítése	m3	62 850 Ft
VIII.	VIII. Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek		
1	AC 16 alap	m3	154 550 Ft
2	AC 22 alap	m3	210 790 Ft
3	AC 32 alap	m3	158 790 Ft
4	AC 11 kötő	m3	276 610 Ft
5	AC 22 kötő	m3	239 360 Ft
6	AC 8 kopó (5m3 alatt)	m3	325 400 Ft
7	AC 8 kopó (5-20m3)	m3	305 950 Ft
8	AC 8 kopó (20m3 fölött)	m3	291 090 Ft
9	AC 11 kopó (5m3 alatt)	m3	321 930 Ft
10	AC 11 kopó (5-20m3)	m3	315 880 Ft
11	AC 11 kopó (20m3 fölött)	m3	274 200 Ft
12	Kátyúzás, -Kátyú körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, AC11 aszfalt bedolgozása, kátyúk dilatációs hézagjainak gumibitumenes kiöntése - ütemezett	m3	554 860 Ft
13	Kátyúzás, -Kátyú körbevágása, kiszoruló törmelék elszállítása, AC11 aszfalt bedolgozása, kátyúk dilatációs hézagjainak gumibitumenes kiöntése - gyorsforgalmi	m3	653 180 Ft
14	Hidegaszfalt (Finn aszfalt) burkolat készítése 3cm vtg	m2	12 290 Ft
15	Hidegaszfalt (Finn aszfalt) burkolat készítése 4cm vtg	m2	15 180 Ft
16	Mart aszfalt burkolat készítése 10cm vtg-ig	m2	10 630 Ft
17	Emulziós felületkezelés 1l/m2	m2	1 740 Ft
18	Emulziós felületkezelés 2l/m2	m2	2 500 Ft
19	Gumibitumenes hézagkitöltés	fm	2 670 Ft
IX.	IX. Térkő és kőburkolat építés (szürke színű)		
1	Térkőburkolat építése 6 cm +3 cm homokágyazat (5m2-ig)	m2	25 060 Ft
2	Térkőburkolat építése 6 cm +3 cm homokágyazat	m2	22 640 Ft
3	Térkőburkolat építése 8 cm +3 cm homokágyazat (5m2-ig)	m2	26 680 Ft
4	Térkőburkolat építése 8 cm +3 cm homokágyazat	m2	25 990 Ft
5	Térkőburkolat építése 10 cm +3 cm homokágyazat (5m2-ig)	m2	28 300 Ft
6	Térkőburkolat építése 10 cm +3 cm homokágyazat	m2	25 460 Ft
7	Kőburkolat építése	m2	27 350 Ft
8	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére	fm	45 570 Ft


Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mérték- egység	Nettó díj összesen (Ft)
X.	X. Szegélyek építése (Járdahelyreállítás nélkül)		
1	Kiemelt szegély építése (20m-ig)	m	20 720 Ft
2	Kiemelt szegély építése	m	20 030 Ft
3	"K" szegély építése (20m-ig)	m	21 180 Ft
4	"K" szegély építése	m	20 030 Ft
5		m	21 070 Ft
6	Süllyesztett szegély építése	m	20 030 Ft
7	Kerti szegély építése (20m-ig)	m	27 900 Ft
8	Kerti szegély építése	m	15 790 Ft
9	Zsalukő támfal monolit betonlappal vasalással, vb betonfej készítésével 0,3*1m	fm	56 950 Ft
XII.	XII. Forgalmotechnikai jelzések létesítése		
1	Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék)	m2	13 260 Ft
2	Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék)	m2	13 260 Ft
3	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivétel)	m2	26 160 Ft
4	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivétel)	m2	26 160 Ft
5	Útburkolati prizma (passzív prizma)	m2	43 120 Ft
XIII.	XIII. Egyéb vízepítés		
1	Víznyelő akna bontása	db	14 830 Ft
2	Víznyelő akna elhelyezése	db	139 870 Ft
XIV.	XIV. Árok, folyóka		
1	Árok kialakításának földmunkája géppel	m3	10 250 Ft
2	Árok rendezés	m2	2 750 Ft
3	Földárok humuszosolása, füvesítése	m2	11 120 Ft
4	Árok burkolása előregyártott árokburkoló elemmel(Földmunka nélkül)	m2	23 130 Ft
5	Árokburkolás előregyártott betonlappal (Földmunka nélkül)	m2	29 880 Ft
6	Árokburkolás gyephézagos lapburkolattal(Földmunka nélkül)	m2	25 230 Ft
7	Árokburkolás terméskövel (Földmunka nélkül)	m2	29 690 Ft
8	Folyóka, vápa burkolása	m2	15 800 Ft
9	Womázás	ó	108 700 Ft
10	Vasbeton műtárgy bontása, aprítása, elszállítás lerakóhelyi díjjal	m3	51 500 Ft
11	Hegesztett rács készítése (40*10 mm laposacél egyedi méretekből) anyag nélkül	m2	84 700 Ft
12	Víznyelő rács beszerelése keretbe, hegesztéssel gyártás nélkül	fm	18 670 Ft
13	Vasbeton műtárgy készítése	m3	102 880 Ft
14	Rácsos átereszt építése 40 cm szélességben ráccsal, kompletten	m	119 580 Ft
15	Műtárgyak iszaptalanítása (iszap kitermeléssel) kézi erővel 0,9-1,6m átmérőig 8m hosszú, kézi anyagmozgatás, helyi deponálással	m3	31 890 Ft
16	Iszap elszállítása helyi depóniából, lerakóhelyi díjjal	m3	19 160 Ft
17	Csőáteresztbontása 1000-es átmérőig	m	20 610 Ft
18	Csőátereszt készítése 400-as átmérőig	m	74 330 Ft
19	Csőátereszt készítése 400-1000-es átmérőig	m	80 170 Ft
20	D400 KG-PVC csap csatorna rákötés	db	73 790 Ft
21	D315 KG-PVC csap csatorna rákötés	db	66 080 Ft
22	Öntöttvas fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60	db	118 820 Ft
23	Rácsos öv fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60	db	112 910 Ft
24	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 85%	m3	2 090 Ft
25	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%	m3	3 460 Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Mértékegység	Nettó díj összesen (Ft)
26	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	m3	5 020 Ft
27	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%	m3	2 050 Ft
28	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	m3	2 460 Ft
29	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	m3	3 620 Ft
30	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén gépi erővel	m2	1 160 Ft
31	Bevágási szelvény bővítése 3 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel	m3	4 590 Ft
32	M4 öntött aszfalt	m3	453 150 Ft
33	Geotextília fektetése	m2	2 110 Ft
34	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 10-15 cm vastagságban Szemcsés anyag homokos kavicsból	m3	26 460 Ft
35	Tétfurkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókövel homokagyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal helyi anyaggal kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskö 60x40x10 cm szürke	m2	28 070 Ft
36	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig (10m2)	m2	7 780 Ft
37	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármely talajban helyben szállítással	m3	5 460 Ft
38	Humuszerítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	m2	4 520 Ft

Az egységárakkal kapcsolatosan az alábbiakat szeretnénk megjegyezni:

- A nagyobb volumenű (pl.: útépitési, szőnyegezési, víznyelőépítési stb.) munkákra az esetleges költségvetési kiírások, illetve tervek alapján egyedi árakat - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - szeretnénk alkalmazni.
- Egyes tételeknél (pl. forgalomtechnika táblagyártás stb.) az alapanyag beszerzési nehézségei miatt a 30 napos átfutási határidő meghosszabbodhat.
- Az árjegyzékben szereplő árak negyedévente felülvizsgálatra kerülnek.
- Az árjegyzék 2025. március 31.-ig érvényes.

Budapest, Újbuda 2025. február 01.

PRIZMA
Közhasznú Nonprofit Kft.
1048 Budapest, Újbuda, Zoltán utca 60

Bóka Gyula
út- és közműépítő
részlegvezető